

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ETXALAR. CAMPAÑA 2007-2008

Medición

Nº	Cod.	Ud	Descripción	Medición
----	------	----	-------------	----------

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: REPOBLACIONES FORESTALES

Subcapítulo 1.1: ELTZEIPURDI

Subcapítulo 1.1.1: PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.1.1.1 ApRet... Ud Apertura de hoyá semiabierta de dimensiones 60 x 60 x 60 cm, con retroexcavadora, para plantación de frondosas a raíz desnuda. Se efectuará una profunda remoción del suelo en el ámbito de la casilla con extracción parcial de las tierras

	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y fresno (50-40-10)	3,29	3,50	2,50	100,00	3.760,000	
Abeto Douglas	4,72	3,50	2,50	100,00	5.394,286	
Alerce	5,2	3,50	2,50	100,00	5.942,857	
					15.097,143	15.097,143
Total ud						15.097,143

Subcapítulo 1.1.2: PLANTA

1.1.2.1 PME Ud Planta de Pseudotsuga menziesii de 1 savia a raíz desnuda, h=25-50 cm, i/suministro, aviverado, distribución en la repoblación y tratamiento fitosanitario

	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Abeto Douglas	4,72	3,50	2,50	100,00	5.394,286	
					5.394,286	5.394,286
Total ud						5.394,286

1.1.2.2 LKA Ud Planta de Larix kaempferi de 2 savias a en contenedor h=20-30 cm, i/suministro, aviverado, distribución en la repoblación y tratamiento fitosanitario

	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Alerce	5,2	3,50	2,50	100,00	5.942,857	
					5.942,857	5.942,857
Total ud						5.942,857

1.1.2.3 APS Ud Planta de arce sicómoro de 1 o 2 savias a raíz desnuda h=50-80 cm, incluido suministro, aviverado y distribución en la repoblación

	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y fresno (50-40-10)	3,29	3,50	2,50	50,00	1.880,000	
					1.880,000	1.880,000
Total ud						1.880,000

1.1.2.4 PAV Ud Planta de cerezo, de 1 o 2 savias a raíz desnuda h=50-80 cm, incluido suministro, aviverado y distribución en la repoblación

	Sup. (ha)	Lado1	Lado1	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y fresno (50-40-10)	3,29	3,50	2,50	40,00	1.504,000	
					1.504,000	1.504,000
Total ud						1.504,000

1.1.2.5 FEX Ud Planta de fresno, de 1 o 2 savias a raíz desnuda h=50-80 cm, incluido suministro, aviverado y distribución en la repoblación

	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y fresno (50-40-10)	3,29	3,50	2,50	10,00	376,000	
					376,000	376,000
Total ud						376,000

Subcapítulo 1.1.3: PLANTACIÓN

1.1.3.1 Plant... Ud Plantación manual en hoyá semiabierta

	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y fresno (50-40-10)	3,29	3,50	2,50	100,00	3.760,000	
Abeto Douglas	4,72	3,50	2,50	100,00	5.394,286	
Alerce	5,2	3,50	2,50	100,00	5.942,857	
					15.097,143	15.097,143
Total ud						15.097,143

Subcapítulo 1.1.4: ACOTADO

1.1.4.1 CieM... M.I Colocación de cierre a base de piquetes de castaño de 1,7 m de altura y 10 cm en punta delgada, separados 2 m entre sí, con malla de acero galvanizado 100-8-15 y una hilada superior de alambre de espino

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Eltzeipurdi único	1	2.100,00			2.100,000	

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ETXALAR. CAMPAÑA 2007-2008

Medición

Nº	Cod.	Ud	Descripción					Medición	
							2.100,000	2.100,000	
Total m.l								2.100,000	
1.1.4.2	Pasoe...	Ud	Paso elevado para paso de personas compuesto por dos pies a base de rollos de castaño y tabla de apoyo						
				Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Eltzeipurdi único				9				9,000	
								9,000	9,000
Total ud								9,000	

Subcapítulo 1.2: ORIZKI

Subcapítulo 1.2.1: PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.2.1.1	ApRet...	Ud	Apertura de hoya semiabierta de dimensiones 60 x 60 x 60 cm, con retroexcavadora, para plantación de frondosas a raíz desnuda. Se efectuará una profunda remoción del suelo en el ámbito de la casilla con extracción parcial de las tierras	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Cedro del Atlas				1,15	3,50	2,50	100,00	1.314,286	
Cryptomeria japonica				1,07	3,50	2,50	100,00	1.222,857	
Arce, cerezo y abedul (50-30-20)				1,51	3,50	2,50	100,00	1.725,714	
								4.262,857	4.262,857
Total ud									4.262,857

Subcapítulo 1.2.2: PLANTA

1.2.2.1	CAT	Ud	Planta de cedro del Atlas (Cedrus atlantica), 2 savias en contenedor h=10-20 cm, i/suministro, aviverado y distribución en la repoblación	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Cedro del Atlas				1,15	3,50	2,50	100,00	1.314,286	
								1.314,286	1.314,286
Total ud									1.314,286

1.2.2.2	CJA	Ud	Planta de Cryptomeria japonica, 2 savias en contenedor h=20-40 cm, i/suministro, aviverado y distribución en la repoblación	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Cryptomeria japonica				1,07	3,50	2,50	100,00	1.222,857	
								1.222,857	1.222,857
Total ud									1.222,857

1.2.2.3	APS	Ud	Planta de arce sicómoro de 1 o 2 savias a raíz desnuda h=50-80 cm, incluido suministro, aviverado y distribución en la repoblación	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y abedul (50-30-20)				1,51	3,50	2,50	50,00	862,857	
								862,857	862,857
Total ud									862,857

1.2.2.4	PAV	Ud	Planta de cerezo, de 1 o 2 savias a raíz desnuda h=50-80 cm, incluido suministro, aviverado y distribución en la repoblación	Sup. (ha)	Lado1	Lado1	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y abedul (50-30-20)				1,51	3,50	2,50	30,00	517,714	
								517,714	517,714
Total ud									517,714

1.2.2.5	BCE	Ud	Planta de abedul, de 1 o 2 savias a raíz desnuda h=50-80 cm, incluido suministro, aviverado y distribución en la repoblación	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Arce, cerezo y abedul (50-30-20)				1,51	3,50	2,50	20,00	345,143	
								345,143	345,143
Total ud									345,143

Subcapítulo 1.2.3: PLANTACIÓN

1.2.3.1	Plant...	Ud	Plantación manual en hoya semiabierta	Sup. (ha)	Lado1	Lado2	%	Parcial	Subtotal
Cedro del Atlas				1,15	3,50	2,50	100,00	1.314,286	
Cryptomeria japonica				1,07	3,50	2,50	100,00	1.222,857	
Arce, cerezo y abedul (50-30-20)				1,51	3,50	2,50	100,00	1.725,714	
								4.262,857	4.262,857
Total ud									4.262,857

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ETXALAR. CAMPAÑA 2007-2008

Medición

Nº Cod. Ud Descripción Medición

Subcapítulo 1.2.4: ACOTADO

1.2.4.1	CieM...	M.l	Colocación de cierre a base de piquetes de castaño de 1,7 m de altura y 10 cm en punta delgada, separados 2 m entre sí, con malla de acero galvanizado 100-8-15 y una hilada superior de alambre de espino				Parcial	Subtotal
			Uds.	Largo	Ancho	Alto		
			1	550,00			550,000	
			1	700,00			700,000	
			1	675,00			675,000	
							1.925,000	1.925,000
Total m.l								1.925,000

1.2.4.2	Pasoe...	Ud	Paso elevado para paso de personas compuesto por dos pies a base de rollos de castaño y tabla de apoyo				Parcial	Subtotal
			Uds.	Largo	Ancho	Alto		
			5				5,000	
			7				7,000	
			6				6,000	
							18,000	18,000
Total ud								18,000

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES

2.1	LvcfCN	Ha	Limpieza por filas de vegetación competidora mediante motodesbrozadora portada por operario, en terreno de 50-60% de pendiente, altura de la vegetación menor de 2m y densidades de entre 1.000 y 1.200 plantas/ha. Medida la superficie total de la repoblación ejecutada				Parcial	Subtotal
			Uds.	Largo	Ancho	Alto		
			1	0,44			0,440	
			1	1,59			1,590	
			1	0,59			0,590	
			1	0,55			0,550	
			1	6,60			6,600	
			1	13,00			13,000	
			1	11,94			11,940	
							34,710	34,710
Total ha								34,710

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: LABORES SELVÍCOLAS

3.1	Desbp	Ha	Desbroce de márgenes de vías forestales mediante tractor de ruedas provisto de apero desbrozador articulado de cadenas o martillo. La labor se extenderá hasta la coronación del talud de desmonte o 3 m de altura, y hasta inicio del terraplén. Precio considerada la densidad media de matorral en todas las pistas y a razón de 3 m2 por metro lineal de pista				Parcial	Subtotal
			Uds.	Largo	Ancho	Alto		
			1	2.500,00	3,00		0,750	
			1	7.500,00	3,00		2,250	
			1	2.200,00	3,00		0,660	
			1	4.350,00	3,00		1,305	
			1	5.750,00	3,00		1,725	
			1	625,00	3,00		0,188	
			1	3.900,00	3,00		1,170	
			1	4.150,00	3,00		1,245	
			1	4.700,00	3,00		1,410	
							10,703	10,703
Total ha								10,703

3.2	DesMRa	Ha	Desbroce mecánico de matorral < 1m en zonas rasas en sustitución del fuego mediante tractor de ruedas provisto de apero desbrozador de martillos				Parcial	Subtotal
			Sup. (ha)	Largo	Ancho	Alto		
			6,2				6,200	
			1,33				1,330	
			2				2,000	
			11,5				11,500	
							21,030	21,030
Total ha								21,030

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ETXALAR. CAMPAÑA 2007-2008

Medición

Nº	Cod.	Ud	Descripción	Medición					
3.3	Acor...	Ha	Conformación de hileras o cordones de restos en el sentido de la máxima pendiente de restos de corta previamente recogidos en montones. Las hileras se dispondrán con retroexcavadora a una mínima de 10 metros y no mayor de 15 m entre sí. Se valora el concurso de retroexcavadora en aquellas zonas de pendiente inferior al 60%. Se incluye el apeo, tronzado y amontonamiento en las hileras de los ejemplares arbóreos aislados remanentes tras la corta que se encuentren dañados o no tengan futuro cuya marcación haya sido aprobada por el personal del Gobierno de Navarra	Sup. (ha)	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			Eltzeipurdi (rodales 45f-50a)	5,9				5,900	
			Burrarte (rodal 50b)	10,24				10,240	
			Burrarte (rodal 50e)	5				5,000	
								21,140	21,140
			Total ha						21,140

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: INFRAESTRUCTURAS FORESTALES

4.1	Limpcu	MI	Apertura de cuneta con retroexcavadora y profundidad >= 40 cm	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			Pista Zugarramurdi (tramos discontinuos)	1	5.000,00			5.000,000	5.000,000
			Total ml						5.000,000