

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ETXALAR. CAMPAÑA 2007-2008

Presupuesto y Medición

Nº	Cód.	ud.	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: REPOBLACIONES FORESTALES						
Subcapítulo 1.1: ELTZEIPURDI						
Subcapítulo 1.1.1: PREPARACIÓN DEL TERRENO						
1.1.1.1	ApRetH...	Ud	Apertura retro. hoya semiabierta 60 x 60 x 60 cm	15.097,143	0,65	9.813,14
Total Subcapítulo 1.1.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO:						9.813,14
Subcapítulo 1.1.2: PLANTA						
1.1.2.1	PME	Ud	Planta de abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii)	5.394,286	0,45	2.427,43
1.1.2.2	LKA	Ud	Planta de alerce del Japón (Larix kaempferi)	5.942,857	0,55	3.268,57
1.1.2.3	APS	Ud	Planta de arce sicómoro (Acer pseudoplatanus)	1.880,000	0,75	1.410,00
1.1.2.4	PAV	Ud	Planta de cerezo (Prunus avium)	1.504,000	0,75	1.128,00
1.1.2.5	FEX	Ud	Planta de fresno (Fraxinus excelsior)	376,000	0,75	282,00
Total Subcapítulo 1.1.2.- PLANTA:						8.516,00
Subcapítulo 1.1.3: PLANTACIÓN						
1.1.3.1	PlantHSA	Ud	Plantación manual en hoya semiabierta	15.097,143	0,41	6.189,83
Total Subcapítulo 1.1.3.- PLANTACIÓN:						6.189,83
Subcapítulo 1.1.4: ACOTADO						
1.1.4.1	CieMC1A	M.I	Cierre de malla y 1 alambre de espino	2.100,000	4,14	8.694,00
1.1.4.2	Pasoelev	Ud	Paso elevado para personas	9,000	15,00	135,00
Total Subcapítulo 1.1.4.- ACOTADO:						8.829,00
Total Subcapítulo 1.1.- ELTZEIPURDI:						33.347,97
Subcapítulo 1.2: ORIZKI						
Subcapítulo 1.2.1: PREPARACIÓN DEL TERRENO						
1.2.1.1	ApRetH...	Ud	Apertura retro. hoya semiabierta 60 x 60 x 60 cm	4.262,857	0,65	2.770,86
Total Subcapítulo 1.2.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO:						2.770,86
Subcapítulo 1.2.2: PLANTA						
1.2.2.1	CAT	Ud	Planta de cedro del Atlas (Cedrus atlantica)	1.314,286	0,85	1.117,14
1.2.2.2	CJA	Ud	Planta de Cryptomeria japonica	1.222,857	0,85	1.039,43
1.2.2.3	APS	Ud	Planta de arce sicómoro (Acer pseudoplatanus)	862,857	0,75	647,14
1.2.2.4	PAV	Ud	Planta de cerezo (Prunus avium)	517,714	0,75	388,29
1.2.2.5	BCE	Ud	Planta de abedul (Betula celtiberica)	345,143	0,62	213,99
Total Subcapítulo 1.2.2.- PLANTA:						3.405,99
Subcapítulo 1.2.3: PLANTACIÓN						
1.2.3.1	PlantHSA	Ud	Plantación manual en hoya semiabierta	4.262,857	0,41	1.747,77
Total Subcapítulo 1.2.3.- PLANTACIÓN:						1.747,77
Subcapítulo 1.2.4: ACOTADO						
1.2.4.1	CieMC1A	M.I	Cierre de malla y 1 alambre de espino	1.925,000	4,14	7.969,50
1.2.4.2	Pasoelev	Ud	Paso elevado para personas	18,000	15,00	270,00
Total Subcapítulo 1.2.4.- ACOTADO:						8.239,50
Total Subcapítulo 1.2.- ORIZKI:						16.164,12
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 REPOBLACIONES FORESTALES :						49.512,09
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2: MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES						
2.1	LvcfCN	Ha	Limpieza por filas vegetación competidora en rep. artif.	34,710	252,62	8.768,44
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 MANTENIMIENTO DE REPOBLACIONES :						8.768,44
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3: LABORES SELVÍCOLAS						

TRABAJOS FORESTALES EN EL MONTE COMUNAL DE ETXALAR. CAMPAÑA 2007-2008

Presupuesto y Medición

Nº	Cód.	ud.	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
3.1	Desbp	Ha	Desbroce márgenes vías forestales en prevención de incendios	10,703	1.166,41	12.484,09
3.2	DesMRa	Ha	Desbroce mecánico en rasos, tractor de ruedas	21,030	560,00	11.776,80
3.3	Acormec	Ha	Acordonamiento mecánico de restos de corta	21,140	780,80	16.506,11
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 LABORES SELVÍCOLAS :						40.767,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4: INFRAESTRUCTURAS FORESTALES

4.1	Limpcu	MI	Limpieza de cuneta h>=40 cm, t. tránsito	5.000,000	1,41	7.050,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 INFRAESTRUCTURAS FORESTALES :						7.050,00